OZNACZENIA

K.S.0.20 — PROJ. SIEĆ, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ ELEMENTY UZBROJENIA TERENU wg oddzielnego opracowania

PROJ. ISTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Si2 — PROJ. STUDNIE INSPEKCYJNE I POŁĄCZENIOWE

GRANICA DZIAŁKI

734 — NUMER DZIAŁKI

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do robót należy potwierdzić lokalizację podejść z właścicielami posesji.
2. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń, przewodów i kanałów podziemnych które nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
3. Dokładne rzędne istniejącego uzbrojenia należy ustalić metodą przekopów kontrolnych wykonywanych ręcznie i ewentualnie wprowadzić korektę pod nadzorem projektanta.
4. Pionowe skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym wykonać z zachowaniem odległości bezpiecznej min. 0,2 m od skraju przewodu do kolidującego uzbrojenia.
5. Skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnym i elektroenergetycznymi wykonać zabezpieczając kabel przed uszkodzeniem rurą dwudzielną Ø110 na długości co najmniej 1,5 m po 0,75 m od osi skrzyżowania mierząc prostopadle do kanału.
6. Zabrania się pracy sprzętu mechanicznego pod i w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz w pobliżu istn. budynków, budowli technicznych i istn. uzbrojenia podziemnego.

Si26 50,40 / 48,30 — Leśna

S22 50,85 / 48,40

Si21 50,80 / 48,30

ZUD GK.6630.435.2015

k.s. 0.15 L= 26,5 m

k.s. 0.15 L= 8,0 m

Si24 50,40 / 48,30

k.s. 0.15 L= 16,5 m

k.s. 0.15 L= 10,5 m

Si23 50,00 / 48,30

k.s. 0.15 L= 7,5 m

Si25 50,40 / 48,30

Si22 50,00 / 49,30

k.s. 0.15 L= 7,0 m

Si18 49,80 / 48,30

Si20 50,00 / 48,30

k.s. 0.15 L= 19,0 m

k.s. 0.15 L= 23,0 m

Si21 50,50 / 48,30

Si19 49,80 / 48,30

RV

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

sekcje: 5.184.32.09.1.3

Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej		GK.6640.1.1246.2016
Nazwa miejscowości		Wronki
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	302408_4
	nazwa	Wronki
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0001
	nazwa	Wronki
skala		1:500
działka		693/1 693/2
arkusz		6
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	„2000”
	układ wysokości	Kronsztadt
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Informacja o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji *)		Nie wykonano ustalenia obciążeń służebnościami
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie ewidencji gruntów i budynków.		
Data opracowania mapy		14.06.2016r

BIURO USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH »GEOPOM« Bogusław Rybarczyk ..... tel. 61-29-22-100 ..... 64-510 Wronki, ul. Akacjowa 3 Regon 630580784 NIP 787-149-87-74

imię i nazwisko wykonawcy

podpis osoby reprezentującej wykonawcę

BOGUSŁAW RYBARCZYK geodeta uprawniony pozwolenie nr 9135/90 ul. Akacjowa 3, 64-500 Szamotuły tel. kom. 513 059 051 tel. 61-29-22-100

Bogusław Rybarczyk
imię i nazwisko geodety uprawnionego, który opracował mapę nr. ks. rob.138/2016

9135
nr uprawnień i podpis geodety

*) Należy podać opis służebności gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia na mapie, a w przypadku kiedy nie wykonano ustalenia obciążeń służebnościami - zamieścić stosowna informacje

Poświadcza się , że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA POWIATU SZAMOTULSKIEGO

P.3024.2016.1321

(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego)

14.06.2016

(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

ZAST. STAROSTY mgr inż. Paweł Rybak Kierownik PODGiK

(Imię , nazwisko i podpis osoby reprezentującej organy)

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
PROSBED s.c.
Oś. Słowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka

INWESTOR	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Ratuszowa 3, 64 - 510 Wronki		
NAZWA ZADANIA	Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Leśnej na terenie miasta i gminy Wronki		
OBIEKT kat. XXVI	Zewnętrzna instalacja kanalizacyji sanitarnej: działka o nr ewid. 734, 733, 732, 731, 729, 728,726, 725, 720, 724, 722, 721, 702, 693/1, 693/2 obręb Wronki		
NAZWA RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
PROJEKTOWAŁA	mgr inż. Justyna Markowicz upr. nr WKP/0125/POOS/07		SKALA 1 : 500
			DATA 06/2016
			NR RYS. 3