PKWronki
www.pk-wronki.pl

Wronki, 06.03.2014 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: „Opracowania dokumentacji hydrogeologicznej poboru wód podziemnych w miejscowości Nowa Wieś".

Zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia w odpowiedzi na zapytania Wykonawców oraz informacje o zmianie treści zapytania ofertowego.

1. Zmienia się punktu II i VII zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie: „**Termin składania ofert do dnia 14.03.2014r. do godziny 10:00**".
2. Zmienia się punktu III zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie: „**Termin wykonania dokumentacji hydrogeologicznej poboru wód podziemnych w miejscowości Nowa Wieś do dnia 30.04.2014 r."**
3. Zmienia się punktu VIII zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie: „**Termin otwarcia ofert w dniu 14.03.2014 r. do godziny 10:15."**
4. **Dokumentacja hydrogeologiczna powinna uwzględniać m.in. wyznaczenie obszaru zasobowego i zasilania ujęcia oraz zasięg wpływu oddziaływania w przypadku współdziałania studni nr 2 i 3.**

Pytanie: Czy w miejscowości Nowa Wieś są wykonane studnie lub piezometry do poboru wód podziemnych?

Odpowiedź: W miejscowości Nowa Wieś są wykonane 3 studnie oznaczone numerem: 1, 2 i 3. Studnia nr 1 jest nieeksploatowana. Studnia nr 2 jest eksploatowana na przemian ze studnia nr 3.

Pytanie: Czy dokumentacja będzie dotyczyła nowo odwierconej/ych studni, czy związaną jest ze zmianą (np. zwiększeniem) zasobów już studni istniejącej/ych - ile studni jest na ujęciu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokumentacja hydrogeologiczna będzie dotyczyła istniejącego ujęcia poboru wody. W miejscowości Nowa Wieś są wykonane 3 studnie oznaczone numerem: 1, 2 i 3. Studnia nr 1 jest nieeksploatowana. Studnia nr 2 jest eksploatowana na przemian ze studnią nr 3.

Pytanie: Czy posiadają Państwo dokumentację geologiczną ujęć wody?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada kompletnej dokumentacji hydrogeologicznej dotyczącej przedmiotowego ujęcia.

Pytanie: Czy Zamawiający posiada projekt robót geologicznych skoro przewiduje wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada kompletnej dokumentacji hydrogeologicznej dotyczącej przedmiotowego ujęcia.

Pytanie: Czy w przypadku posiadania studni były wykonywane pompowania próbne i oczyszczające lub zespołowe?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że były wykonane pompowania próbne dla studni nr 1, 2 i 3.

Pytanie: Czy posiadają Państwo karty otworów wraz z wykonaniem datowanych badań hydrogeologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający posiada kartę otworu studni nr: 1, 3 wraz z wykonaniem próbnego pompowania oraz książkę eksploatacji studni nr 2, 3.

Pytanie: Jeżeli jest to nowo odwiercona studnia - czy posiadacie Państwo jej projekt geologiczny oraz decyzję zatwierdzającą projekt?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie dotyczy odwiercenia nowych studni.

Pytanie: Jeżeli jest to nowo odwiercona studnia - czy wykonane były dla niej badania fizykochemiczne wody oraz analiza sitowa (granulometryczna) oraz próbne pompowanie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie dotyczy odwiercenia nowych studni. Zamawiający posiada badania fizykochemiczne poboru wody nieuzdatnionej i uzdatnionej ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Wieś. Zamawiający informuje, że były wykonane pompowania próbne dla studni nr 1, 2 i 3. Zamawiający nie ma wiedzy na temat czy była wykonana analiza sitowa (granulometryczna).

Pytanie: Czy posiadacie Państwo mapę sytuacyjno wysokościową danego terenu w skali 1:500 lub 1:1000?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada mapy w skali 1:500 lub 1:1000.

Pytanie: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23.12.2011r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. Nr 291 poz. 1714) uaktualnienie dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych, między innymi w zakresie ustalenia obszaru zasobowego ujęcia, wymaga wykonania badań geologicznych ujęcia oraz opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej. Biorąc pod uwagę zakres wymaganych badań wydaje się, że termin wykonania prac do 31.03. 2014r jest zbyt krótki.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia **14.03.2014r. do godziny 10:00.**

Pytanie: Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu złożenia ofert (do wyjaśnienia zapytań?) oraz terminu wykonania opracowania?

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia **14.03.2014r. do godziny 10:00.** Zamawiający wydłuża termin wykonania dokumentacji hydrogeologicznej poboru wód podziemnych w miejscowości Nowa Wieś do dnia **30.04.2014 r."**

Pytanie: W związku z zapytaniem ofertowym, w sprawie opracowania dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych oraz po rozmowie z Panem Maciejem Pospiesznym Mam pytanie jaką głębokość mają poszczególne otwory studzienne (gł. 1 =, gł. 2 =, gł. 3 =)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że studnia nr 1 ma głębokość 143,00 m, studnia nr 2 ma głębokość 132,50 m, studnia nr 3 ma głębokość 130,00 m.

Pytanie: Czy istnieje możliwość przeprowadzenia próbnego pompowania studni ujęcia siłami własnymi Inwestora?

Odpowiedź: Nie ma możliwości wykonania próbnego pompowania silami własnymi Zamawiającego.

Pytanie: Proszę o wskazanie podstawy formalnej i/lub technicznej przyczyny konieczności opracowania i zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej: terminu obowiązywania decyzji

zatwierdzającej poprzednią dokumentację hydrogeologiczną ujęcia, terminu wygasania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przyczyną wykonania dokumentacji hydrogeologiczną jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Pytanie: Z kwestii technicznych potrzebujemy informacji w zakresie:

- **głębokości wszystkich trzech otworów studziennych i ujmowanego poziomu,**
- **sposobu ujmowania wód (w tym informacja czy woda ujmowana jest w sposób ciągły lub ewentualne szczegółowe informacje o harmonogramie okresowym poborów wód),**
- **możliwości wykorzystania zamontowanych pomp do przeprowadzenia próbnych pompowań z uwzględnieniem maksymalnego czasu i harmonogramu ich udostępniania do prowadzenia robót i pomiarów,**
- **wydatku / ilości ujmowanych wód,**
- **stanu technicznego ujęć,**
- **stanu chemicznego wód (wyniki badań fizykochemicznych i bakteriologicznych),**
- **danych dotyczących ustanowionej strefy ochronnej ujęcia.**

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że:

a) studnia nr 1 ma głębokość 143,00 m, studnia nr 2 ma głębokość 132,50 m, studnia nr 3 ma głębokość 130,00 m. Ujęcie wód podziemnych jest z otworów trzeciorzędowych – mioceńskich
b) w miejscowości Nowa Wieś są wykonane 3 studnie oznaczone numerem: 1, 2 i 3. Studnia nr 1 jest nieeksploatowana. Studnia nr 2 jest eksploatowana na przemian ze studnią nr 3.
c) strefa ochrony bezpośredniej dla studni nr 2 i 3 wyznaczona jest w części parkanem okalającym wydzieloną część działki nr 159/2, na której znajduje się stacja uzdatniani wody. Strefa ta posiada kształt prostokąta o powierzchni ok 2100 m^2.
d) stan techniczny ujęcia ocenia się jako dobry.
e) na podstawie decyzji Starosty Szamotulskiego z 2003 roku pobór wód podziemnych dla zapotrzebowania wodociągu w Nowej Wsi wynosił 2373960 m^3 / rok.
f) posiada badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody uzdatnionej i nieuzdatnionej dla ujęcia w miejscowości Nowa Wieś.
g) istnieje możliwość wykorzystania zamontowanych pomp do przeprowadzenia próbnych pompowań.

Pytanie: Proszę o wskazanie czy w zakres zlecenia będzie wchodzić procedura uzyskania decyzji zatwierdzającej przedmiotową dokumentację.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakres zlecenia nie będzie wchodzić procedura uzyskania decyzji zatwierdzającej przedmiotową dokumentację. Jednak dokumentacja hydrogeologiczna powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne do uzyskania decyzji zatwierdzającej przedmiotową dokumentację.

Pytanie: W miarę możliwości proszę o przesłanie kopii stosownych decyzji administracyjnych i dokumentacji hydrogeologicznej.

Odpowiedź: Zamawiający posiada do wglądu decyzje administracyjne i dokumentację hydrogeologiczną. Ww. dokumenty są do wglądu w biurze u Pani Sylwii Antczak ul. Prasłowiańska 9 we Wronkach.