PROJEKT ZGOSPODAROWANIA TERENU

80416/49 dla budowy budynku magazynowo-garażowego
i parkingów
Wronki , ul. Prasłowiańska
części działek nr 864/11, 864/12, 865 i 866
-obręb ewidencyjny 0001 Miasto Wronki
-jedn. ewidencyjna 302408_4 Wronki

KOPIA I
Mapa

1:500 RI

Na
Identyfik
Na
Identyf

Stan a

BILANS POWIERZCHNI:		
	POW.	%
POW. DZIAŁKI Nr 864/11	**3.057,00** m^2	100%
POW. ZABUDOWY PROJ. BUDYNEK MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO	349,79 m^2	
POW. ZAB. PROJ. BUD. MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO- na dz. nr 864/11	298,25 m^2	9,76%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA - PARKINGI	272,44 m^2	8,91%
POW. UTWARDZONA - PARKINGI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36,00 m^2	1,18%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA - CHODNIKI	72,72 m^2	2,38%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA	1.095,60 m^2	35,83%
RAZEM : POW. ZABUDOWY I UTWARDZONA	1.775,01 m^2	58,06%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA	1.281,99 m^2	41,94%

legenda:

- granica działki
- wejścia do budynków
- istniejące wjazdy
- projektowane budynki
- bud. istniejące i poza opracowaniem
- drogi i miejsca utwardzone
- miejsca parkingowe
- miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych
- chodniki
- zieleń
- (II) liczba kondygnacji budynku
- HP hydrant zewnętrzny Ø80mm
- +0,80 projektowana rzędna terenu
- drzewa i krzaki do wycinki -13szt.
- odcinek kanalizacji sanitarnej do rozbiórki
- proj. kanalizacja sanitarna po przebudowie
- proj. kabel YKXS 4x16mm^{2}w osłonie AROT fi 50mm. + FeZn 4x25mm
- nieprzekraczalna linia zabudowy

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I PARKINGÓW

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Wronki, ul. Prasłowiańska - Dz. nr 864/11, 864/12, 865 i 866
Jedn. ewidencyjna: 302408_4 Wronki.
Obręb ewidencyjny: 0001 Miasto Wronki

INWESTOR:
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o. we Wronkach
ul. Ratuszowa 3 64-510 Wronki

ARCHITEKTURA / PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. arch. Tadeusz Tylka	NN-8345/472/81	
ARCHITEKTURA / SPRAWDZIŁ		
mgr inż. arch. Piotr Adamowski	PO/KK/227/2008	
KONSTRUKCJA / GŁÓWNY PROJEKTANT		
mgr inż.Tadeusz Siwiec	ZAP/0072/POOK/04	
KONSTRUKCJA / SPRAWDZIŁ		
mgr inż. Marek Siwiec	ZAP/0132/POOK/12	
INST.SANITARNE / PROJEKTOWAŁ		
mgr inż. Agnieszka Ptak-Krawczyk	ZAP/0205/PBS/15	
INST.ELEKTRYCZNE / PROJEKTOWAŁ		
mgr inż. Zbigniew Behrendt	POM/0001/PWOE/13	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
INŻ-BUD
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWLANA
mgr inż. Tadeusz Siwiec
78-600 Wałcz, ul.Piastowska 3A/1
Inzbud21@poczta.onet.pl
www.projektant.net.pl

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA
PROJEKT BUDOWLANY	OGÓLNOBUDOWLANA	13 luty 2019 r.	1:500

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

RYS NR 1

UWAGA:
1. Roboty ziemne pod fundamenty od strony północnej budynku, nale wykonywać ręcznie w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa uszkodzenia kabla transmisji danych w peszlu.
2. Należy zachować szczególną ostrożność przy robotach fundamentowych południowej ściany budynku z uwagi na sąsiedz głęboko usadowionego kolektora kanalizacji deszczowej.
3. Roboty ziemne pod wewnętrzną linię zasilającą wykonać ręcznie. Długość WLZ l=214m+5x5m=239m.

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich	*2000*
Układ wysokości	*Kronsztad*

Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego (Ustawa z dnia 17.05.1989r PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Art.27 ust.2 pkt.2 DZ.U.z 2010 roku Nr 193 poz.1287

GEODEZYJN
GRZEGO
64-500 Szamot
Tel/Fax. 61 2
NIP 787-118-7

PROJEKTOWANY BUDYNEK BIUROWY
ISTNIEJĄCY BUDYNEK OBSŁUGI TECHNICZNEJ
LINIA WYMIAROWA odległości budynku od granic działek
przecisk hydrauliczny pod drogą
nieczynny
90°
±0.00
i1
Bi
HP
864/8
11737
864/11
864/12
865
866