PKWronki
www.pk-wronki.pl

Wronki, 24 maja 2019 r.

Dotyczy postępowania pn.:

„System zdalnego odczytu wodomierzy"

Zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców, wraz z ewentualnymi modyfikacjami siwz.

Wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pyt.1.:

Przetarg dotyczy modułów radiowych na wodomierze różnych producentów. Czy Zamawiający może podać ilość wodomierzy poszczególnych producentów, na których zamierza zabudować moduły radiowe? Moduły poszczególnych producentów różnią się ceną i bardziej szczegółowa informacja umożliwi precyzyjną wycenę projektu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokładnej wiedzy na temat liczby wodomierzy z podziałem na producentów, natomiast do celów orientacyjnych można przyjąć, że ok. 70% wodomierzy to urządzenia firmy DIEHL Metering wyprodukowane po 2014 roku.

Pyt.2.:

Doświadczenie naszej firmy wskazuje, że w przypadku montażu modułu radiowego w studni lub komorze wodomierzowej korzystne jest zastosowanie modułu wyniesionego. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie modułów wyniesionych (połączenie modułu radiowego z wodomierzem za pomocą kabla) również w studniach/komorach wodomierzowych, w których zamontowane są wodomierze o innych średnicach niż DN50. Moduły wyniesione są droższe w związku z tym ich ilość będzie miała wpływ na wycenę oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie modułów wyniesionych przy wodomierzach o średnicach mniejszych niż DN 50 mm, pod warunkiem zlokalizowania całego układu wewnątrz studni wodomierzowej czy komory bądź pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz i bez konieczności prowadzenia dodatkowych prac budowlanych poza montażem nakładki i przymocowaniem modułu.

Pyt.3.:

Doświadczenie naszej firmy wskazuje, że w przypadku montażu modułu radiowego w studni lub komorze wodomierzowej korzystne jest zastosowanie modułu wyniesionego. Czy Zamawiający może wskazać ilość studni/komór wodomierzowych, w których są zamontowane wodomierze? Moduły wyniesione są droższe w związku z tym ich ilość będzie miała wpływ na wycenę oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada informacji na temat liczby wodomierzy zainstalowanych w komorach czy studniach wodomierzowych.

Pyt.4.:

W załączniku nr 03 – Wzór umowy Zamawiający wskazuje w § 6 pkt. 10:

W przypadku wystąpienia awarii systemu informatycznego lub usługi telemetrycznej, uniemożliwiającej realizowanie zdalnych odczytów z jednej lub większej liczby nakładek i eksport danych do systemu rozliczeniowego Zamawiającego, Wykonawca w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego przywróci funkcjonalność systemu

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu reakcji z 72 godzin na 3 dni robocze jako termin usunięcia awarii systemu informatycznego lub usługi telemetrycznej uniemożliwiającej realizowanie zdalnych odczytów z jednej lub większej liczby nakładek i eksport danych do systemu rozliczeniowego Zamawiającego?

Sugerowany Zapis:

„W przypadku wystąpienia awarii systemu informatycznego lub usługi telemetrycznej, uniemożliwiającej realizowanie zdalnych odczytów z jednej lub większej liczby nakładek i eksport danych do systemu rozliczeniowego Zamawiającego, Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego przywróci funkcjonalność systemu."

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę, stąd §6 ust. 10 umowy otrzymuje brzmienie:

„W przypadku wystąpienia awarii systemu informatycznego lub usługi telemetrycznej, uniemożliwiającej realizowanie zdalnych odczytów z jednej lub większej liczby nakładek i eksport danych do systemu rozliczeniowego Zamawiającego, Wykonawca w ciągu ***3 dni roboczych*** *od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego przywróci funkcjonalność systemu."*

Pyt.5.:

W załączniku nr 03 – Wzór umowy, Zamawiający wskazuje w § 6 pkt. 8

W przypadku ujawnienia wady nakładki, Zamawiający ją zdemontuje na swój koszt i zgłosi ten fakt Wykonawcy, a Wykonawca odbierze ją od Zamawiającego na swój koszt i dostarczy na swój koszt naprawioną lub nową nakładkę w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia uszkodzenia do Wykonawcy. Zamawiający zamontuje naprawioną nakładkę na swój koszt.

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza stworzenie w siedzibie Zamawiającego, magazyn serwisowy z pulą np. 30 nakładek do celów serwisowych aby ograniczyć koszty logistyczne oraz przyspieszyć ewentualny proces reklamacyjny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość stworzenia ww. magazynu serwisowego.

Pyt.6.:

W załączniku nr 03 – Wzór umowy Zamawiający wskazuje w § 6 pkt. 10:

„W przypadku wystąpienia awarii systemu informatycznego lub usługi telemetrycznej, uniemożliwiającej realizowanie zdalnych odczytów z jednej lub większej liczby nakładek i eksport danych do systemu rozliczeniowego Zamawiającego, Wykonawca w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego przywróci funkcjonalność systemu."

Pytanie czy Wykonawca rozumie poprawnie zapis:

Awaria systemu informatycznego jako część softwarową np. niemożność zalogowania się do webserwisu, a awaria usługi telemetrycznej jako brak odczytu danych z modułu w przeciągu 3 dni roboczych ?

Odpowiedź:

Pod pojęciem ww. awarii Zamawiający rozumie jakąkolwiek awarię skutkującą brakiem możliwości zrealizowania zdalnego odczytu z nakładek, związaną z usługą telemetryczną czy też oprogramowaniem do gromadzenia zdalnych odczytów (część softwarowa). Zamawiający przy tym nie określa minimalnego czasu, po którym stwierdzone zostanie wystąpienie awarii – za awarię uznaje się wystąpienie ww. okoliczności.

Pyt.7.:

Czy Zamawiający wydłużając termin składania ofert z dnia 27.05.2019 na dzień 05.06.2019, wydłuża również termin składania zapytań do dnia 23.05.2019r?

Odpowiedź:

Przedłużenie terminu składania ofert nie wydłuża terminu, do którego Wykonawcy mogą zwracać się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (po tym terminie Zamawiający może, lecz nie musi udzielić wyjaśnień).

Pyt.8.:

W załączniku nr 02 – Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje w punkcie 3.18: *„nie wpływać na pracę i dokładność odczytu wodomierzy, co Wykonawca potwierdzi przedkładając najpóźniej w dniu zawarcia umowy zaświadczenie wystawione przez laboratorium posiadające zatwierdzenie Głównego Urzędu Miar".*

Pytanie:

Czy Zamawiający rozumie jako laboratorium jako niezależny punkt legalizacyjny autoryzowany przez Główny Urząd Miar ?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony po przedłożeniu dokumentu wystawionego przez niezależny punkt legalizacyjny autoryzowany przez Główny Urząd Miar.

Pyt.9.:

W załączniku nr 03 – Wzór umowy Zamawiający wskazuje w § 8 pkt. 3:

„Z tytułu opóźnienia wykonania naprawy nakładek w stosunku do terminu określonego w §6 ust. 8 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, za każdą nakładkę przekazaną do naprawy"

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w wysokości kar umownych za opóźnienie w

wykonaniu naprawy ze 100,00 zł na 10% wartości netto zaoferowanej w formularzu ofertowym jako jednostkową cenę za moduł. Wnosimy o zmianę w wyżej wymienionym punkcie ponieważ w naszej opinii wielkość kary umownej jest nieadekwatna do wartości dostarczonych urządzeń telemetrycznych.

Sugerowany Zapis:

„Z tytułu opóźnienia wykonania naprawy nakładek w stosunku do terminu określonego w §6 ust. 8 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości modułu netto za każdy dzień opóźnienia, za każdą nakładkę przekazaną do naprawy".

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na zmianę przywołanego §8 ust. 1 pkt 3 umowy na następujący:

*„Z tytułu opóźnienia wykonania naprawy nakładek w stosunku do terminu określonego w §6 ust. 8 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości **50 zł** za każdy dzień opóźnienia, za każdą nakładkę przekazaną do naprawy".*

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że za naprawę nakładki uzna również wymianę nakładki na sprawną.

Pyt.10.:

W załączniku nr 03 – Wzór umowy Zamawiający wskazuje w § 8 pkt. 5:

„Z tytułu opóźnienia w zapewnieniu zasięgu usługi telemetrycznej w stosunku do terminu określonego w §7 ust. 8 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości **100 zł** za każdy dzień opóźnienia."

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w wysokości kar umownych za opóźnienie w zapewnieniu usługi telemetrycznej ze 100,00 zł na 50,00 zł. Wnosimy o zmianę w wyżej wymienionym punkcie ponieważ, w naszej opinii wielkość kary umownej jest nieadekwatna do wartości ryzyka, które ponosi Wykonawca zapewniając skuteczność odczytu na obszarze gminy Wronki.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę, stąd §8 ust. 1 pkt 5 umowy otrzymuje brzmienie:

*„Z tytułu opóźnienia w zapewnieniu zasięgu usługi telemetrycznej w stosunku do terminu określonego w §7 ust. 8 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości **50 zł** za każdy dzień opóźnienia."*

Pyt.11.:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby 2% nakładek zamontowanych w bardzo trudnych miejscach, gdzie nie jest możliwe zapewnienie usługi telemetrycznej z winy niezależnej od Wykonawcy dopuści możliwość odczytu tych nakładek w sposób zdalny obchodzony/objazdowy aby zapewnić 100% odczytów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zapewnienia odczytu 100% nakładek bez obecności pracowników w terenie.

Możliwość odczytu danych z nakładek w sposób obchodzony/objazdowy dopuszczalny jest wyłącznie jako funkcja dodatkowa systemu zdalnego odczytu.

Pyt.12.:

W załączniku nr 01 – Instrukcja dla wykonawców Zamawiający wskazuje w części XIII punkt 3.5:

„Jeżeli zabezpieczenie będzie wnoszone w postaci gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowych wykonawca, którego oferta została wybrana przedłoży najpóźniej na 3 dni przed podpisaniem umowy proponowany wzór dokumentu gwarancji. Termin płatności w dokumencie gwarancji nie może być dłuższy niż 15 dni. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do dokumentu gwarancji obowiązku potwierdzenia własnoręczności podpisu przedstawiciela beneficjenta gwarancji. Sądem miejscowo właściwym do rozpoznania sporów powstałych na tle gwarancji będzie sąd właściwym dla siedziby Zamawiającego. Gwarancja nie może zawierać zapisów ograniczających Zamawiającego w dokonywaniu cesji wierzytelności z tytułu gwarancji."

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego gwarancji należytego wykonania umowy, dodając zapis o obowiązku potwierdzenia własnoręczności przedstawiciela beneficjenta w dokonywaniu cesji wierzytelności z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy? W naszej opinii zapis ten pozwala w dowolny sposób rozporządzać się środkami z tytułu należytego wykonania umowy, co może prowadzić do nadużyć i być niezgodne z zasadami współżycia społecznego, dlatego wnosimy o zmianę w/w punktu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pyt.13.:

„Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do dokumentu gwarancji obowiązku potwierdzenia własnoręczności podpisu przedstawiciela beneficjenta gwarancji".

Zwracamy się z prośbą i wykreślenie tego zapisu. Stosowanie obowiązku potwierdzenia własnoręczności podpisu jest powszechnie praktykowane przez Gwarantów i z doświadczenia naszej firmy wynika, że Gwaranci nie są skłonni z niego zrezygnować. Niewyrażenie takiej zgody znacząco wpłynie na koszty gwarancji, a tym samym na wartość oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Z dotychczasowego doświadczenia Zamawiającego wynika, że Gwaranci wyrażają zgodę na taki zapis.

Pyt.14.:

W SIWZ czytamy m.in.:

„1) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie):

wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej:

1 (jednej) dostawy systemu zdalnego odczytu wodomierzy, transmitującego dane w sposób automatyczny z nakładek na wodomierzach do systemu informatycznego (tzn. bez konieczności wykonywania odczytów przez inkasentów w terenie), obejmującej co najmniej 1000 szt. urządzeń do odczytu i przesyłu danych (nakładek) za pomocą usługi telemetrycznej w ramach tej dostawy."

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę tego zapisu na następujący:

„1 (jednej) dostawy systemu zdalnego odczytu wodomierzy, transmitującego dane w sposób automatyczny z nakładek na wodomierzach do systemu informatycznego (tzn. bez konieczności wykonywania odczytów przez inkasentów w terenie), obejmującej co najmniej 400 szt. urządzeń do odczytu i przesyłu danych (nakładek) za pomocą usługi telemetrycznej w ramach tej dostawy. Dopuszcza się trwające przetargi ze zrealizowanym odbiorem częściowym".

lub

Prosimy o taką modyfikację SIWZ, by ten warunek udziału w postępowaniu należało rozumieć ten sposób, iż wykazanie się dostawą 1000szt. mogło nastąpić maksymalnie 6 dostawami do różnych zamawiających, a zatem jedna dostawa o wartości wymaganej również potwierdzała zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Celem zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, określonego w p. IX.2.1) Instrukcji dla Wykonawców, na następujący:

1) **Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia** będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (*w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie*):
   - **wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej:**

➢ dostaw systemu zdalnego odczytu **wodomierzy**, transmitującego dane **w sposób automatyczny** z nakładek na wodomierzach do systemu informatycznego (tzn. bez konieczności wykonywania odczytów przez inkasentów w terenie), obejmujących łącznie **co najmniej 1000 szt**. urządzeń do odczytu i przesyłu danych (nakładek) za pomocą usługi telemetrycznej w ramach tych dostaw. **Dopuszcza się spełnienie ww. warunku w ramach maksymalnie kilku (od 1 do 9) zamówień.**

W przypadku realizacji kilku zamówień dla jednego Zamawiającego przynajmniej jedno z tych zamówień musi obejmować również system informatyczny do realizacji zdalnych odczytów.

Pyt.15.:

Prosimy o podanie ilości wodomierzy DN50 – firmy Sensus. Jakie typy wodomierzy stosujecie Państwo w tej średnicy (MEISTREAM, inne...)?

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia poniżej orientacyjną liczbę wodomierzy o średnicy >= 50 mm, przy czym informacja poniższa ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

Średnica wodomierza [mm]	Liczba [szt].
50	7

80	14
100	5

Większość ww. wodomierzy to produkty DIEHL Metering.

Pyt.16.:

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 17 czerwca 2019.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Rafał Zimny