PKWronki
www.pk-wronki.pl

L.dz. 2749/2019

Wronki, 24 czerwca 2019 r.

Dotyczy postępowania pn.:

„*Budowa sieci wodociągowej Pożarowo - Lubowo*".

Zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców, wraz z ewentualnymi modyfikacjami siwz.

Wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYT.1.:

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wycinkę drzew i krzewów?

Odpowiedź:

Zgodnie z zamieszczoną dokumentacją projektową, w ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

PYT.2.:

Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek.

Odpowiedź:

Zgodnie z zamieszczoną specyfikacją techniczną Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego. Stawki opłat określa zarządca drogi – znajdują się na stronie internetowej: https://bip.wronki.pl/content.php?cms_id=107.

PYT.3.:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Wszystkie decyzje administracyjne oraz uzgodnienia, które posiada Zamawiający, zostały udostępnione do pobrania na stronie internetowej dotyczącej niniejszego zamówienia. Dodatkowo Zamawiający zamieszcza w dniu dzisiejszym do pobrania część decyzji/zezwoleń/uzgodnień stanowiących załączniki do dokumentacji projektowej.

PYT.4.:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił posiadaną przez siebie dokumentację na stronie internetowej niniejszego postępowania. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego jest to cała dokumentacja potrzebna do realizacji niniejszego zamówienia i odzwierciedla ona stan faktyczny. Brak dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji, których to warunków nie dało się wywnioskować z innych udostępnionych przez Zamawiającego dokumentów, nie obciąża Wykonawcy.

PYT.5.:

W jakich drogach będzie przebiegała inwestycja, wojewódzkich, gminnych czy powiatowych?

Odpowiedź:

Inwestycja przebiega w drogach gminnych.

PYT.6.:

Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej? Jeżeli tak to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru?

Odpowiedź:

Zgodnie z zamieszczonym pozwoleniem na prowadzenie badań archeologicznych teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z zamieszczonym „wzorem umowy" koszty z tytułu prowadzenia nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiający.

PYT.7.:

Prosimy o podanie maksymalnej odległości, na którą Wykonawca będzie obowiązany przewieźć materiały z rozbiórki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu materiałów z rozbiórki – decyzję w tym zakresie pozostawia się Wykonawcy.

PYT.8.:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

PYT.9.:

Prosimy o podanie warunków odtworzenia nawierzchni po prowadzonych robotach?

Odpowiedź:

Warunki odtworzenia nawierzchni podane zostały w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych oraz w decyzjach zarządcy dróg.

PYT.10.:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający bierze odpowiedzialność za poprawność przekazanej dokumentacji technicznej, w tym prawidłowość oznaczenia istniejącej infrastruktury, natomiast decyzja o ewentualnym przedłużeniu umowy czy dodatkowym wynagrodzeniu w przypadku wystąpienia niezgodności jest rozpatrywana każdorazowo dla konkretnego przypadku, na warunkach określonych w dołączonym „wzorze umowy".

PYT.11.:

Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar ma jedynie charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy obliczenia ceny.

Odpowiedź:

Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia dołączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy, a jego ewentualne wykorzystanie w części lub całości do obliczenia ceny oferty należy do decyzji Wykonawcy.

PYT.12.:

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie całej inwestycji metodą przewiertu sterowanego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie całej sieci metodą przewiertu sterowanego pod warunkiem całej sieci ze wskazanej w dokumentacji projektowej rury przewiertowej PE100 RC (przyjętej dla odcinków wskazanych pierwotnie do wykonania przewiertem). W przypadku, jeśli ww. zmiana technologii wymaga zmiany dotychczas wydanych decyzji administracyjnych czy zgód/uzgodnień – załatwienie tych formalności w imieniu Zamawiającego będzie spoczywać na Wykonawcy.

PYT.13.:

Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie?

Odpowiedź:

Należy zastosować metodę umocnień zgodnie z opisem i rysunkami w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

PYT.14.:

Czy zamawiający posiada opinie warunków gruntowo – geologicznych?

Odpowiedź:

Opinia geotechniczna dla niniejszej inwestycji została zamieszczona na stronie internetowej wraz z projektem budowlanym.

PYT.15.:

Czy w ramach inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową przewiduje się wymianę gruntu do zasypki wykopów przy założeniu, że około 30% zasypki będzie pochodzić z gruntu dowiezionego.

PYT.16.:

Czy w ramach inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej ilości?

Odpowiedź:

W ramach inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów, w szacowanej ilości 500 m-g, która może ulegać zmianie w zależności od warunków atmosferycznych i okresu wykonywania robót.

PYT.17.:

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie całej sieci metodą przewiertu sterowanego (horyzontalnego) zamiast budowy metodą wykopu otwartego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie całej sieci metodą przewiertu sterowanego pod warunkiem zastosowania na całości sieci wskazanej w dokumentacji projektowej rury przewiertowej PE100 RC (przyjętej dla odcinków wskazanych pierwotnie do wykonania przewiertem). W przypadku, jeśli ww. zmiana technologii wymaga zmiany dotychczas wydanych decyzji administracyjnych czy zgód/uzgodnień – załatwienie tych formalności w imieniu Zamawiającego będzie spoczywać na Wykonawcy.

Zamawiający informuje jednocześnie, że z uwagi na udzielone wyjaśnienia przedłuża termin składania ofert do dnia 01 lipca 2019 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:10 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Rafał Zimny